


川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修工程

招标工程量清单

招标人:

李雨禾

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

李斌

(造价人员签字盖专用章)



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

复核人:

刘金碧

(一级造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称： 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修

第1页 共1页

1. 工程概况

建设规模：

川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修

2. 工程招标和专业工程发包范围

3. 工程量清单编制依据：

- 1)、 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - 2)、 2020年《四川省建设工程工程量清单定额》及其相关配套文件；
 - 3)、 《南充工程招标造价信息》2024年第01期价格； 人工费参照川建价发[2023]09号文；
 - 4)、 安全文明施工费；安全施工费、文明施工费、临时设施费等各项费率按增值税基本费率双倍计取。
 - 5)、 与工程建设相关的法律法规。
 - 6)、 规费按照 I 档计取
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
 5. 其他需要说明的问题：
 6. 施工单位需在施工前、中、后时全部拍照取证，留影像资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】
 标段: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 定额人工费 定额机械费 暂估价
			火灾自动报警系统					
1	030411001983	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN20 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包含: 预留孔洞、剔槽、补槽、压(留)槽、堵洞等	m	56			
2	0304080001484	电力电缆 WDZN-KYJY-7*1.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 含电缆防护、电缆环保险测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等;	m	60			
3	0304080006493	热缩式电力电缆终端头 7芯电缆截面(mm ²) ≤10	1. 名称: 热缩式电力电缆终端头 2. 规格: 7芯10mm ² 以内 3. 安装部位: 室内	个	1			
4	030411004476	电气配线 WDZN-RYSP-2*1.5	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 敷设方式: 综合考虑	m	60			
5	030901001971	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 型号: JTW-ZD-JBF-3100 3. 类型: 感烟, 包括底座及安装、本体调试, 超高因素自行综合考虑 4. 安装方式: 吸顶安装	个	12			
6	030901008062	输入模块	输入模块	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】
 标段： 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 定额人工费 定额机械费 暂估价
7	030904008062	输入输出模块	输入输出模块	个	6			
			分部小计					
			消火栓系统					
8	030901001724	内外热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接件连接、法兰连接 5. 水冲洗、水压试验要求：按设计要求 6. 该项目包含管道及管件的 所有安装工作内容，但不包含管道支架制作安装	m	48			
9	030901001724	内外热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：沟槽连接件连接、法兰连接 5. 水冲洗、水压试验要求：按设计要求 6. 该项目包含管道及管件的 所有安装工作内容，但不包含管道支架制作安装	m	72			
			本页小计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】
 标段：川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
10	031001006725	PE150聚乙烯管(不含钢丝网骨架)	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE(不含钢丝网骨架) 4. 规格、型号：DN150 5. 连接形式：热熔连接 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 特别说明：含压力试验、管道冲洗 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	446					
11	031003003298	截止阀 DN150	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：法兰连接 5. 含与阀门相邻的管道法兰片 6. 含法兰、安装配套附件	个	6					
12	030901011980	室外消防栓DN100	1. 安装部门：室外 2. 型号、规格：SS100/65-1.0 DN100mm 3. 单栓、双栓：双出口	套	3					
13	030901012981	消防水泵接合器 DN100	1. 安装部位：室外地上 2. 型号、规格：SC-100-C型	套	9					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】

标段:

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
14	031001006262	金属波纹管 DN150	1.名称: 金属波纹管 DN150 2.安装部位: 室外 3.材质: 金属波纹管 4.型号、规格: DN150 5.连接形式: 热熔 6.管道敷设部位及方式: 综合考虑	m	6					
15	030904010976	55KW消防泵控制柜 (带机械应急)	1.名称: 手动控制柜	台	2					
16	030901010728	屋面试验消火栓	1.名称: 室内消火栓 2.安装部位: 屋面 3.压力: 0.1-1.6MPa 4.单栓, 栓口距地1.1米 5.含QZ19水枪、水带DN65 L=25m等 成套安装 6.其他满足设计规范及招标要求	套	2					
17	011602001005	混凝土人工破碎拆除	1.结构形式: 混凝土 2.厚度: 150mm 3.位置: 路面	m ²	114					
18	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合 2.挖土深度: 深2m以内	m ³	91.2					
19	040103001002	回填方	1.填方材料品种: 一般土、壤 2.密实度: 按规范要求	m ³	86.58					
20	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种: 综合土 2.运距: 2KM	m ³	4.62					
21	010507002010	原砼路面恢复C20	1.地坪厚度: 150mm 2.混凝土强度等级: C20	m ²	91.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装工程】
 标段: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
		分部小计								
		喷淋系统								
22	030901001741	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格: DN25 4. 含水冲洗、水压试验, 管道标识 5. 满足设计规范及招标文件要求	m	48					
23	030601002732	压力表	1. 名称: 压力表 2. 型号、规格: 综合 3. 连接方式: 综合	个	6					
24	031003003753	蝶阀 DN100	1. 名称: 蝶阀 2. 材质: 综合 3. 型号、规格: DN100 4. 连接方式: 法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	6					
25	030901008752	末端试水装置 DN25	1. 规格: 末端试水装置 2. 型号: DN25 3. 成套安装 4. 含阀门、压力表及相关配件等	组	2					
26	031002001733	管道支架	1. 名称: 管道支架	Kg	45					
27	031201003734	支架刷油	1. 支吊架在涂刷防腐油漆前清除管道表面上的灰尘、污垢、锈迹、焊渣等杂物 2. 除锈后刷底漆二道, 灰色调和漆二道	kg	45					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】

标段：

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防排烟系统								
28	030704002328	风机检测及维修	1.名称：风机检测及维修 2.内容：更滑局部破损风道，清理堵塞点位，风机维修等。	项	1					
29	030704002328	楼顶水箱及稳流罐维护检测	1.名称：楼顶水箱及稳流罐维护检测 2.内容：水箱清污、排堵、试压等	项	1					
30	自编1104	微型消防站(柜)	1.名称：微型消防站(柜) 2.尺寸：1.2m*0.9m	个	1					
31	自编1105	消防站配套	1.名称：消防站配套 2.内容：消防衣服、裤子、手套、鞋子、腰带、防毒面具、反光背心各两套；灭火毯、强光手电、撬棍、消防扳手、消防桶、腰斧、消防铲子、消防桶、安全绳、接口枪、水带25米各一套。	项	1					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
32	031302007001	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		本页小计								


总价措施项目清单与计价表

工程名称: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修【安装维修工程】
 标段: 川北医学院职工宿舍小区消防系统综合整治维修\川北医学院职工宿舍小区消防系统

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础		费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)						
1	031302001001	安全文明施工费							
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)		1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)		2.5				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)		3.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)						
2	031302002001	夜间施工增加费							
3	031302003001	非夜间施工增加							
4	031302004001	二次搬运费							
5	031302005001	冬季施工增加费							
6	031302006001	已完工程及设备保护费							
7	031302008001	工程定位复测费							
合计									

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。




营业执照

统一社会信用代码
9151010774004624XY

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 四川川衡工程造价咨询有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 肖智强
 经营范围 建设项目估算的编制、审核及项目经济评价、工程概算、工程预算、工程结算、工程咨询、竣工决算、工程标底价、投标报价的编制、工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算、工程造价经济纠纷鉴定、招投标代理、提供工程造价信息服务；项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 注册资本 壹仟壹佰万元整
 成立日期 2002年08月08日
 住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号7栋1单元9楼908号



登记机关 2023年6月30日